ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова
«23»____Марта____ 2026г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№89889-ПРГ/26 от 23.03.2026

1	Объект	Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: кровельные лестницы
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 89889 от 09 Февраля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Февраля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Февраля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Февраля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 58405-2019
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Кровельные лестницы в рабочем положении	Должны быть рассчитаны на действие максимальной статической нагрузки 150 кг (масса одного работника с инструментом)	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
2.	Ширина перекладины, мм	20-80	50	ГОСТ Р 58405-2019
3.	Длина ступени или перекладины, мм, не менее	350	380	ГОСТ Р 58405-2019
4.	Кровельные лестницы	Должны иметь опоры, установленные с шагом не менее 1 м, которые связывают их с несущими элементами крыши	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
5.	Поверхность ступеней (за исключением лестниц, изготовленных из круглой трубы)	Должна быть сконструирована таким образом, чтобы избежать соскальзывания людей и обеспечить отвод воды	Соответствует требованию	ГОСТ Р 58405-2019
6.	Кровельные лестницы и крепежные системы, располагающиеся над кровлей	Не должны иметь острых, режущих кромок и углов	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
7.	Кровельные лестницы и их системы крепления	Должны быть сконструированы таким образом, чтобы во время их монтажа и в процессе эксплуатации обеспечивались водонепроницаемость кровли, а также несущая способность крыши	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
8.	Кровельные лестницы и их системы крепления	Должны быть рассчитаны на воздействие статической сосредоточенной нагрузки F не менее 1,5 кН как в направлении уклона крыши, так и в вертикальном направлении	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
9.	Испытуемые образцы	Не должны разрушаться под воздействием статической сосредоточенной нагрузки, равной 2,25 кН	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
10.	Кровельные лестницы	Должны иметь достаточную прочность при скручивании	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019
11.	Кровельные лестницы и системы их крепления	Должны выдерживать в каждой точке возможного крепления страховочного снаряжения динамическую нагрузку	Соответствуют требованию	ГОСТ Р 58405-2019

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Элементы безопасности кровли, торговая марка ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС»: кровельные лестницы, **выпускаемые** Обществом с ограниченной

ответственностью «МЕТАЛЛ СЕРВИС», Адрес: Россия, 398032, Липецкая область, город Липецк, проезд Универсальный, д. 4, ИНН: 4800022642, ОГРН: 1254800001983, **соответствуют:** ГОСТ Р 58405-2019.

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.